

COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: TINTEGGIATURA

COMMITTENTE: ALLOGGI CASERMA DEI CARABINIERI

Data, 10/02/2024

IL TECNICO




Legione Carabinieri Campania Compagnia di Montella

OGGETTO: Tinteggiatura per cambio di utenza dell'alloggio di servizio devoluto al Sottufficiale addetto alla Stazione Carabinieri di Montella (AV).

COMPUTO METRICO

| Indicazione dei Lavori | Misure | | | Quantita' | | Costi | |
|------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| | Lung. [m] | larg. [m] | Alt. [m] | Superficie Parziale [m ²] | Superficie Totale [m ²] | prezzo unitario (costo x [m ²]) | importo |
| ATRIO INGRESSO | | | | | | | |
| MURI | 3,40 | | 2,90 | 9,86 | | | |
| MURI | 3,21 | | 2,90 | 9,31 | | | |
| MURI | 1,47 | | 2,90 | 4,26 | | | |
| MURI | 0,45 | | 2,90 | 1,31 | | | |
| MURI | 0,90 | | 2,90 | 2,61 | 27,35 | | |
| SALONE | | | | | | | |
| MURI | 3,30 | | 2,90 | 9,57 | | | |
| MURI | 6,52 | | 2,90 | 18,91 | | | |
| MURI | 5,50 | | 2,90 | 15,95 | | | |
| MURI | 3,21 | | 2,90 | 9,31 | | | |
| MURI | 0,60 | | 2,90 | 1,74 | 55,48 | | |
| CORRIDOIO | | | | | | | |
| MURI | 1,40 | | 2,90 | 4,06 | | | |
| MURI | 1,40 | | 2,90 | 4,06 | | | |
| MURI | 2,40 | | 2,90 | 6,96 | | | |
| MURI | 0,60 | | 2,90 | 1,74 | | | |
| MURI | 0,60 | | 2,90 | 1,74 | | | |
| MURI | 3,42 | | 2,90 | 9,92 | | | |
| MURI | 3,42 | | 2,90 | 9,92 | 38,40 | | |
| CUCINA | | | | | | | |
| MURI | 2,90 | | 2,90 | 8,41 | | | |
| MURI | 3,80 | | 2,90 | 11,02 | | | |
| MURI | 3,80 | | 2,90 | 11,02 | | | |
| MURI | 1,29 | | 2,90 | 3,74 | | | |
| MURI | 1,70 | | 2,90 | 4,93 | 39,12 | | |
| CAMERA LETTO 1 | | | | | | | |
| MURI | 3,80 | | 2,90 | 11,02 | | | |
| MURI | 3,50 | | 2,90 | 10,15 | | | |
| MURI | 5,80 | | 2,90 | 16,82 | | | |
| MURI | 2,22 | | 2,90 | 6,44 | | | |
| MURI | 1,50 | | 2,90 | 4,35 | 48,78 | | |



| | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| CAMERA LETTO 2 | | | | | | |
| MURI | 3,71 | | 2,90 | 10,76 | | |
| MURI | 2,31 | | 2,90 | 6,70 | | |
| MURI | 3,20 | | 2,90 | 9,28 | | |
| MURI | 2,22 | | 2,90 | 6,44 | 33,18 | |
| CAMERA LETTO 3 | | | | | | |
| MURI | 3,20 | | 2,90 | 9,28 | | |
| MURI | 3,44 | | 2,90 | 9,98 | | |
| MURI | 3,20 | | 2,90 | 9,28 | | |
| MURI | 2,29 | | 2,90 | 6,64 | | |
| MURI | 0,20 | | 2,90 | 0,58 | 35,76 | |
| BAGNO PATRONALE | | | | | | |
| MURI | 1,80 | | 2,90 | 5,22 | | |
| MURI | 3,80 | | 2,90 | 11,02 | | |
| MURI | 0,40 | | 2,90 | 1,16 | | |
| MURI | 0,60 | | 2,90 | 1,74 | | |
| MURI | 3,80 | | 2,90 | 11,02 | 30,16 | |
| BAGNO SERVIZIO | | | | | | |
| MURI | 3,20 | | 2,90 | 9,28 | | |
| MURI | 3,20 | | 2,90 | 9,28 | | |
| MURI | 0,60 | | 2,90 | 1,74 | | |
| MURI | 1,35 | | 2,90 | 3,92 | | |
| MURI | 0,22 | | 2,90 | 0,64 | 24,85 | |
| SOFFITTI | | | | | | |
| ATRIO INGRESSO | 3,80 | 3,30 | | 12,54 | | |
| SALONE | 6,72 | 4,70 | | 31,58 | | |
| CORRIDOIO | 6,52 | 1,40 | | 9,13 | | |
| CUCINA | 3,82 | 2,85 | | 10,89 | | |
| CAMERA LETTO 1 | 3,55 | 3,85 | | 13,67 | | |
| CAMERA LETTO 2 | 3,20 | 3,78 | | 12,10 | | |
| CAMERA LETTO 3 | 3,20 | 3,44 | | 11,01 | | |
| BAGNO PATRONALE | 3,80 | 1,82 | | 6,92 | | |
| BAGNO SERVIZIO | 3,20 | 1,32 | | 4,22 | 112,05 | |
| | | | | Superficie Totale [m ²] | prezzo unitario (costo x [m ²]) | importo totale (euro) |
| | | | | 445,12 | | |

Comune di SERINO
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Pitturazione di un alloggio nella Caserma dei Carabinieri di SERINO (AV).

COMMITTENTE: COMANDO CARABINIERI DI SERINO

SERINO, 13/12/2023

L'IMPRESA

IMPRESA EDILE SIANO LUIGI
Via Ferrar Canale, 6
83028 SERINO (AV)
Part. IVA 02423400649

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 CAM23_E21 .020.030.A (CAM) | Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche Alloggio al secondo piano - cucina | | 4,45 | 3,550 | | 15,80 | | |
| | | 2,00 | 4,45 | | 2,970 | 26,43 | | |
| | | 2,00 | 3,55 | | 2,970 | 21,09 | | |
| | A DETRARRE | | -0,90 | | 2,100 | -1,89 | | |
| | rivestimento | | -1,45 | | 2,700 | -3,92 | | |
| | | | -3,70 | | 2,000 | -7,40 | | |
| | WC ZONA INGRESSO | | -0,40 | | 2,000 | -0,80 | | |
| | | | 3,45 | 1,550 | | 5,35 | | |
| | | 2,00 | 3,45 | | 1,170 | 8,07 | | |
| | | 2,00 | 1,55 | | 1,170 | 3,63 | | |
| | A DETRARRE | | -0,80 | | 2,100 | -1,68 | | |
| | | | -0,55 | | 2,100 | -1,16 | | |
| | CORRIDOIO | | 7,50 | 1,200 | | 9,00 | | |
| | *(lung.=2,55+1,40+3,50+1,35+1,15+1,40+7,40+1,10) | | 19,85 | | 2,970 | 58,95 | | |
| | A DETRARRE | -7,00 | 0,80 | | 2,100 | -11,76 | | |
| | | | -0,50 | | 2,050 | -1,03 | | |
| | | | -1,15 | | 2,100 | -2,42 | | |
| | CAMERA | | 3,80 | 4,800 | | 18,24 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | | 2,970 | 22,57 | | |
| | | 2,00 | 4,80 | | 2,970 | 28,51 | | |
| | A DETRARRE | | -0,80 | | 2,100 | -1,68 | | |
| | | | -1,45 | | 2,700 | -3,92 | | |
| | CAMERA 1 | | 3,50 | 4,500 | | 15,75 | | |
| | | 2,00 | 3,50 | | 2,970 | 20,79 | | |
| | | 2,00 | 4,50 | | 2,970 | 26,73 | | |
| | A DETRARRE | | -0,90 | | 2,100 | -1,89 | | |
| | | | -1,75 | | 2,100 | -3,68 | | |
| | CAMERA 2 | | 4,96 | 3,500 | | 17,36 | | |
| | | 2,00 | 4,96 | | 2,970 | 29,46 | | |
| | | 2,00 | 3,50 | | 2,970 | 20,79 | | |
| | A DETRARRE | | -0,70 | | 2,100 | -1,47 | | |
| | | | -1,25 | | 2,700 | -3,38 | | |
| | RIPOSTIGLIO | | 1,00 | 0,900 | | 0,90 | | |
| | A DETRARRE | | -0,50 | | 2,100 | -1,05 | | |
| | WC 1 | | 4,40 | 2,150 | | 9,46 | | |
| | | 2,00 | 4,40 | | 0,970 | 8,54 | | |
| | | 2,00 | 2,15 | | 0,970 | 4,17 | | |
| | A DETRARRE | | -1,25 | | 2,100 | -2,63 | | |
| | | | -0,80 | | 2,100 | -1,68 | | |
| | | | | | | 371,59 | | |
| | Sommario positivi mq | | | | | -53,44 | | |
| | Sommario negativi mq | | | | | | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 318,15 | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | |
| | TOTALE euro | | | | | | | |
| | SERINO, 13/12/2023 | | | | | | | |
| | L'Impresa IMPRESA EDILE SIANO LUIGI | | | | | | | |
| | IMPRESA EDILE SIANO LUIGI | | | | | | | |
| | Via Ferrarini Umanale, 6 | | | | | | | |
| | 83028 SERINO (AV) | | | | | | | |
| | Part. IVA 020126400843 | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |